


蔡甸区2025年度农村公益事业建设财政奖补项目申报汇总表

填报单位：蔡甸区财政局

单位：万元、人



序号	行政村名	拟建设项目名称	拟建设项目 预算金额	拟建设项目概述	基本情况				项目投资情况				备注	
					户数	人口	劳动力	受益人数	合计	其他投入				拟申请财政 奖补资金
										集体自筹	社会捐赠	部门帮扶		
82		合计	1902.49		23271	88351	45064	67826	1902.49	154.49	0	0	1748	
3		蔡甸街道（小计）	76.6		792	2598	1096	2298	76.6	12.6	0	0	64	
1	高庙村	道路硬化 太阳能路灯	25.6	一组、二组道路水泥硬化长450米、宽4米、厚20公分，新建路灯20盏。	120	450	150	450	25.6	5.6	0	0	20	
2	蔡甸村	道路硬化 下水管网	23	二组新建混凝土路面硬化长150米、宽4.5米、厚20厘米；下水管道长150米，采用直径30厘米波纹管；自来水管网150米，采用直径50厘米塑料管；道路两边进出口场地硬化300平方米，厚度20厘米	320	948	450	948	23	3	0	0	20	
3	西屋台村	太阳能路灯 村民活动广场	28	新建一组村民活动广场600平方米，改造化粪池3座，护坡100平方米，新装太阳能路灯10盏等。	352	1200	496	900	28	4	0	0	24	
8		大集街道（小计）	160.5		1367	4361	2410	2834	160.5	1.5	0	0	159	
1	曾铁岭村	村湾塘堰整治	22.1	万湾塘堰整治：①在水库北边离现有老堤埂底部距离5米处作钢筋混凝土护坡处理，护坡长115米、高1.6米；护坡处理后形成了堤长115米、面宽5米的新堤埂，库内淤泥回填于堤内后，堤面水泥硬化，并做1米高安全护栏；②库底全面清淤；③重建村与小组水面之间倒塌的长70米、宽3米的中间堤埂；④在新建5米堤埂上还原重建原老堤埂上的2个（1米*1米）水槽。	182	543	289	543	22.1	0.1	0	0	22	
2	国新村	新建U型渠 村湾塘堰整治	15.2	七组泵站水渠管道延长300米铺设U型渠，四、五组塘堰进行加固、改造、整理，具体包括加固堤体、疏浚淤泥、建设进出水口、改造台阶、修建	216	718	312	259	15.2	0.2	0	0	15	
3	九如桥村	道路硬化	20.2	竹李湾断头路全长280米，拟修建厚度18cm、宽度5米的水泥路面（路基宽度6米）	82	286	122	286	20.2	0.2	0	0	20	
4	堡家咀村	太阳能路灯 村湾道路改扩建	16.1	将二组公路长200米宽3.5米扩宽至5米，厚0.18米，部分路面铺设涵管，道路边安装太阳能路灯8盏	372	1213	858	200	16.1	0.1	0	0	16	

序号	行政村名	拟建设项目名称	拟建设项 目预算金 额	拟建设项目概述	基本情况				项目投资情况					备注
					户数	人口	劳动力	受益人数	合计	其他投入			拟申请财政 奖补资金	
										集体自筹	社会捐赠	部门帮扶		
5	张家渡村	新建机站	20.2	肖湾机房改造重修约15平方，农业灌溉设备水泵、电机、配电柜、管道、沟渠、电路、碎石路通道等。其中：1、新建机房3米*5米（砖混），泵房基础护坡宽1米，长5米，高2米；2、水泥浇筑蓄水池1个，面积1.5立方；3、三相四线动力外线全长230米；4、机渠500*500水泥沟槽板，长度100米；5、11KW水泵机电设备1套；6、进水管PE8米，150PE管道（出水）9米；7、碎石路通道宽2.5米，长200米，水泥硬化100米。	85	255	138	255	20.2	0.2	0	0	20	
6	龙泉村	道路硬化	25.2	毛湾-吴湾段村湾道路硬化，长500m、宽4m、砼厚0.15m。	236	803	465	803	25.2	0.2	0	0	25	
7	伏牛村	道路刷黑	21.2	1、进吴家墩子湾595米*60mm=2320平方沥青刷黑（290M*4.5m、200m*3.5m、105m*3m）。2、裂缝贴胶条，标线。3、100米机械设备拓宽路面。	107	301	123	301	21.2	0.2			21	
8	黄陵桥村	道路硬化	20.3	一组拟硬化约400米长，其中120米，三米宽，0.18米厚，另280米，四米五宽，0.18米厚的村湾道路。	87	242	103	187	20.3	0.3			20	
9	索河街道（小计）		199.1		1826	6790	2839	5775	199.1	13.1	0	0	186	
1	丁湾村	太阳能路灯	21	丁尹公路丁湾村段全长1200米；西湖路丁湾村段全长2600米左右共安装太阳能路灯80盏。	201	735	268	735	21	1	0	0	20	
2	索河村	道路拓宽刷黑	21	长岭路拓宽并刷黑沥青路面。将东段原244米、宽4米道路，水泥硬化加宽0.5米至4.5米并刷黑；西段长260米，宽3.5米进行沥青刷黑。全长共504米，厚6厘米。	213	729	258	729	21	1	0	0	20	
3	松岭村	安装电能路灯	20.4	在11个村自然湾内安装电能路灯120盏。	356	1356	456	1356	20.4	0.4	0	0	20	
4	虎圪村	村湾道路刷黑	20.4	6组村湾道路刷黑，共546米，宽3米、厚6厘米。（部分道路不够3米宽需路基加宽等），其中：王家咀通湾路到虎圪村余湾农户余跃进门前128米，农户余跃进屋后到农户余景雄门前244米，余贵华门前通往龚保路口旁104米，农户万群芳到辜国祥门前70米，路侧安装125米波形梁钢护栏。	58	216	120	216	20.4	0.4	0	0	20	
5	尹湾村	沟渠疏挖 护坡修建	20.3	四组机站进水和排水渠渠道疏挖及护坡修建。坟山坡至四组机站总长350米，其中修建进水管长200米，渠宽6米，深2.5米，清淤靠板；修建排水渠长150米，宽3米、深2米清淤靠板。	131	499	265	499	20.3	0.3	0	0	20	

序号	行政村名	拟建设项目名称	拟建设项目 预算金额	拟建设项目概述	基本情况				项目投资情况					备注
					户数	人口	劳动力	受益人数	合计	其他投入			拟申请财政 奖补资金	
										集体自筹	社会捐赠	部门帮扶		
6	龙潭村	新建U型渠	24	整治道路两旁沟渠，新建1200米U80沟渠，其中：三组400米、六组800米。	141	436	325	436	24	2	0	0	22	
7	嵩阳村	新建、维修沟渠	22	新建维修一至五组沟渠共计1299米，其中：新建U100/251M/；维修U80/300M/；维修U60/748M/。	214	856	420	856	22	1	0	0	21	
8	六神山村	村湾道路硬化	28	龚家渡小学至六神山水库，全长700米，宽4米，厚15厘米，进行道路硬化。	147	598	315	598	28	5	0	0	23	
9	石港村	太阳能路灯	22	黄老戴湾太阳能路灯90盏，高7米	365	1365	412	350	22	2	0	0	20	
3	桐湖办事处（小计）		82.2		404	1335	662	1144	82.2	7.2	0	0	75	
1	香城大队	道路硬化	22	飞机咀360米道路双向路基0.5米x0.2米毛渣回填，4.5米x0.18米混凝土路面。	134	396	166	205	22	2			20	
2	三羊头大队	沟渠整治	35	螺丝沟沟渠长660米，面宽2米，底宽1.5米，清淤疏通，双向坡边空心预制板硬化	102	253	98	253	35	5			30	
3	瓦渣堡大队	田间道路硬化	25.2	合子岭田硬化道路长155米，宽4米，砼厚0.2米，碎石垫层20公分厚及路肩回填720平方，预埋DΦ1000涵管120米，700×800圆井4座，土方回填1530立方	168	686	398	686	25.2	0.2			25	
6	消泗乡（小计）		139.1		2702	11247	7270	3823	139.1	11.1	0	0	128	0
1	曲口村	田间道路硬化	25	田间道路硬化长650米、宽3.5米、厚15厘米	414	1463	950	215	25	5			20	
2	罗汉村	道路刷黑	21	罗渔路罗汉村段，刷黑路面长384米，宽6米，厚6厘米。	486	2086	1358	2086	21	1			20	
3	洪南村	沟渠硬化 过路涵铺设	22	一组田间沟渠硬化长度210米、2.3米宽，深1.2米，两边预制板硬化，过路涵铺设33处。	186	746	459	308	22	2			20	
4	三合村	田间沟渠硬化	21	峡口泵站中心沟渠硬化长260米、面宽5米，板长2.4米，底宽2米。	127	398	257	186	21	1			20	
5	渔樵村	田间沟渠硬化	29.1	9.10组沟渠硬化全长712m: 1、田间沟渠硬化长108米，边坡1.2m-1.5m预制板、沟底宽1.5m。2、田间沟渠硬化长604米，边坡0.8m-1.2m预制板，沟底宽0.8m。	841	3679	2451	518	29.1	1.1			28	
6	九沟村	道路硬化	21	道路硬化全长575米（其中：三组村湾道路修复重建80米，十组田间道路硬化495米），面宽3米，C30砼厚18cm。	648	2875	1795	510	21	1			20	

序号	行政村名	拟建设项目名称	拟建设项目预算金额	拟建设项目概述	基本情况				项目投资情况					备注
					户数	人口	劳动力	受益人数	合计	其他投入			拟申请财政奖补资金	
										集体自筹	社会捐赠	部门帮扶		
7	玉贤街道（小计）		175.87		2084	6426	3225	5728	175.87	25.87	0	0	150	
1	班集村	道路扩宽	21	村委会至六藕大湾主干道长度500米由3.5米拓宽至5米，厚度18厘米，路肩100米护坡整治。	228	596	285	386	21	1			20	
2	鸽翅岭村	太阳能路灯	23.4	鸽翅岭村委会至大山路口至班集村安装太阳能路灯90盏	283	832	450	900	23.4	3.4			20	
3	玉笋村	村民活动广场	20.1	在刘家嘴利用闲置用地修建村民活动广场，硬化面积约200余平方米、15厘米厚，配套排水，绿化，安装路灯、健身器材等。	312	976	682	420	20.1	0.1			20	
4	车岭村	村湾道路扩宽维修	27.5	车岭村九组通湾路4.5宽410米长，拟将路面拓宽至6.0米，厚18CM。该路段有180米紧邻塘堰，需要建设长约180米的护坡。	374	1180	658	1180	27.5	7.5			20	
5	铁李村	道路硬化	22.87	1、2组道路长520米、宽3米、砼标号C30，路面厚18CM，道路基层毛渣摊铺10CM厚。	327	855	365	855	22.87	2.87			20	
6	松林村	机站维修	35	1组和7组各一座机站机房维修，11千瓦电机及水泵和进水管更换，550米PE排水管网更换。	95	260	160	260	35	5	0	0	30	
7	争光村	太阳能路灯	26	九组至麻雀岭安装100盏太阳能路灯	465	1727	625	1727	26	6			20	
9	永安街道（小计）		212.9		3003	11869	6110	10989	212.9	19.9	0	0	193	
1	红城村	村湾道路维修硬化	25	维修硬化万湾至国堤长约700米、宽3.5米，厚0.15米。	365	1450	870	1450	25	5			20	
2	竹林村	村湾道路硬化	22	1.2、3、4组村湾道路硬化约长350米、宽3.5米、厚0.15米及配套过路涵管护坡等	210	830	340	830	22	2			20	
3	老湾村	新建沟渠	22	3.6组新建田间U80沟渠长900米	155	527	310	527	22	2			20	
4	长征村	村湾道路硬化	25.2	2.3、4组村湾道路硬化约700米、宽3米、厚0.18米	364	1346	721	1346	25.2	0.2			25	

序号	行政村名	拟建设项目名称	拟建设项目预算金额	拟建设项目概述	基本情况				项目投资情况				备注		
					户数	人口	劳动力	受益人数	合计	其他投入				拟申请财政奖补资金	
										集体自筹	社会捐赠	部门帮扶			
				1. 排水泵房一座（170米架空线、水泵、泵房） 2. 500型水泥管22米、600型U型槽30米、闸门一座、路面修复3.100米600型U型槽维修4.600型U型槽新建480米5. 主供水管蝶阀更换（200型）6. 竹林村界排水沟1000米7. 400型U型槽维修540米8. 清理疏通水沟450米9. 柏木村高新村交界处小南湖机站进水管清疏600米10. 黄庙岭小机站出水渠用300型水泥管全封闭90米	283	1042	465	1042	22.5	2.5			20		
5	高新村	新建泵站渠道维修	22.5												
6	永丰村	田间道路硬化	23	7组14组田间路硬化长约600米、宽约3.5米、厚0.15米	573	2373	1225	2373	23	3				20	
7	桐山村	新建沟渠	24	1. 7. 8组新建田间U80沟渠长900米及配套。	456	1866	712	1866	24	4				20	
8	新六村	太阳能路灯安装	21	村湾内安装太阳能路灯80盏。	171	705	327	705	21	1				20	
9	曹河村	村湾道路硬化刷黑	28.2	一组湾内道路铲除重建硬化约500米宽2.5米厚0.15米；八组通湾公路刷黑约450米、宽3.5米、厚0.06米	426	1730	1140	850	28.2	0.2				28	
7	奎山街道（小计）		171.31		1637	5906	3222	5906	171.31	4.31	0	0	167		
1	螺丝岗村	村湾道路刷黑	28.47	村湾道路需刷黑总长1300米。其中8组刷黑宽3.5米，长100米，厚度6厘米；1组、10组刷黑宽2.5米，长1200米，厚度6厘米。	525	1540	730	1540	28.47	0.47				28	
2	老世陈村	村民活动广场整治刷黑	18.2	村委会前广场面积1590平米，以沥青材质刷黑，厚度6厘米，规划停车位20个左右。	586	2230	1200	2230	18.2	0.2				18	
3	民生村	新建机站	24.98	二组新建机房1座（3.5m*3.8m*3.5m），1套6进5出配套设施（电机、离心泵、真空泵），配电箱，三进PE160水管800米、8米电线杆22根、电线（三相四线YJV3*50+1*25㎡）800米。	56	298	128	298	24.98	0.98				24	
4	兴力村	村湾道路刷黑	22.2	三组约730米通湾路道路硬化，宽3.5米，厚0.06米。	56	132	78	132	22.2	0.2				22	
5	长新村	新建沟渠	31.5	代家庄修建长约126米、宽2.8米、深1.8米排水沟渠，沟渠墙体砖砌，沟渠底部为10cm混凝土硬化。	298	1225	778	1225	31.5	1.5				30	

序号	行政村名	拟建设项目名称	拟建设项目 预算金额	拟建设项目概述	基本情况				项目投资情况				备注		
					户数	人口	劳动力	受益人数	合计	其他投入				拟申请财政 奖补资金	
										集体自筹	社会捐赠	部门帮扶			
6	友爱村	新建机站	21.86	新建机房2间（3m*4m*4m）及2组配套设施，二组机站位于西参畈，三组机站位于小泛北，进出PE160水管150m、电线杆2根（7m）、电线（三相四线YJV3*50+1*25㎡）450m、碎石路约200m长，宽约4m、二组机站进水口清淤约200m³。	46	171	128	171	21.86	0.86				21	
7	群建村	村湾道路刷黑	24.1	群建村四组、五组村湾道路刷黑，全长800米，宽3.5米、厚度6厘米。	70	310	180	310	24.1	0.1				24	
9	张湾街道（小计）		192.07		2558	8880	4476	8880	192.07	14.07	0	0		178	0
1	余家台村	田间路硬化	20.1	二组中三节与南三节之间通麻子沟边路破损长395米(含路基)，宽3.5米，厚0.18米水泥硬化路。	253	773	542	773	20.1	0.1				20	
2	新民村	田间路硬化	26.88	黄移线Y257，改造道路长126米、宽7米、厚0.18米硬化路；排水渠22米、涵管300、过路涵管800	73	300	210	300	26.88	6.88				20	
3	五一村	道路硬化	20.1	村7-8组修建长280米，宽3.5米，厚0.15米硬化道路，3组修建长200米，宽3.5米，厚0.15米硬化道路。	440	1544	984	1544	20.1	0.1				20	
4	张家淌村	道路硬化 新建渠道	21	拟在一组、三组沙尾地块新建长295米、宽3.5米、厚0.18米硬化路；新建U80型渠道310米。	289	1004	550	1004	21	1				20	
5	太山村	新建排水沟	24	3-4组排水沟长120米、宽1米，主查水泥管600，沉井5个。	365	1280	400	1280	24	4				20	
6	双林村	沟渠硬化	19.72	一二组四厢沟渠270米、二组沙坡子沟渠70米，共计340米，新建硬化沟渠长340米、底宽1米、面宽2.6米、深0.8米。	246	1075	403	1075	19.72	0.72				19	
7	上游村	新建排水渠	20.2	1.排水渠长114米。上宽2米。下宽0.8米路边斜波1.5米。沟底垫层0.2米。压顶0.25米。2.二组砖渠长151米。上宽0.4米。深0.4米。3.三组砖渠长74米，上宽0.3米，深0.4米其中44米预制钢筋筋盖板，沉井3处。4.（1）四组砖渠长40米，上宽0.3米、深0.4米（2）四组砖渠长44米，上宽0.3米、深0.3米。	176	650	186	650	20.2	0.2				20	
8	禾稼村	通弯道路硬化	19.97	9、10组硬化通弯路358米，4.5米宽，0.18米厚，（含路基789平方）。	386	1286	595	1286	19.97	0.97				19	
9	旭光村	道路硬化	20.1	汉江北堤堤面道路硬化，长350m*宽4.5m*厚0.18m。	330	968	606	968	20.1	0.1				20	
18	侏儒山街道（小计）		408.54		5813	25064	11889	16574	408.54	30.54	0	0		378	

序号	行政村名	拟建设项目名称	拟建设项目预算金额	拟建设项目概述	基本情况				项目投资情况				备注	
					户数	人口	劳动力	受益人数	合计	其他投入				拟申请财政奖补资金
										集体自筹	社会捐赠	部门帮扶		
1	千湖村	新建机站	32.84	在洪北垸新建机站一座14平方米，机电设备110KW抽水泵1套配电柜2台真空泵1台取水管配件等，75#三相四线5根6米电线杆，260米160PE管，900米110PE管，闸门井10个，碎石路长100米厚0.16米宽3.5米，及其他清淤等	328	1370	670	1370	32.84	2.84			30	
2	百寨村	道路硬化	18.2	在村二、六组村湾及五组村口农田道路基础上硬化1400㎡厚0.18m混凝土路面	364	1875	930	945	18.2	0.2			18	
3	土龙村	新建沟渠 道路扩宽 护坡整治	20.26	在村南寨机站农田进行沟渠改造、护坡整治。机械开沟加填，新建50U型槽260米，浆砌块护坡600㎡，路面硬化225㎡	176	843	324	235	20.26	0.26			20	
4	高灯村	塘堰整治	25	三组大塘排水8560方，拆除碎石结构115方，建混凝土挡墙107方，砖砌出水口1座等；水库清淤1250方，排水12500方，维修围栏护坡等。	186	890	520	647	25	5			20	
5	胜洪村	机站维修	21	在村11组机站维修1座，引水渠硬化60米，新建U60渠道210米，砌筑沉井1座。	650	2820	1246	562	21	1			20	
6	阳湾村	道路硬化 新建排水管	18.38	在村项湾、付湾道路硬化全长480米宽3米厚0.15米面积为1440㎡，新建直径400的水泥排水管100米及沉井5处。	366	1684	908	1268	18.38	0.38			18	
7	管岭村	道路扩宽硬化	26	在村与黄金村交界处道路全长200米宽3.8米，扩宽至5米、厚0.2米（部分地方钢筋混凝土路基，新路面钢筋连接）	227	1072	679	1072	26	3			23	
8	余门村	新建渠道	22.43	在村刘尹家机站延长直径为200的PE管900米，安装闸沉井14处	273	1020	548	1038	22.43	2.43			20	
9	太渡村	安装太阳能路灯	24.32	在村湾新安装太阳能路灯140盏	368	1445	480	1445	24.32	1.32			23	
10	匡湾村	新建机站 架设电杆电线	21.06	在村大咀新建6平方米机站一座，安装6寸PE管290米，安装接口7个，安装闸阀12个，安装8米水泥电线杆7根，架设电线1440米。	205	829	412	352	21.06	1.06			20	
11	代湾村	道路硬化	19.55	在村管家渡西道路硬化全长500米宽3.5米厚0.18米	238	1130	462	780	19.55	0.55			19	
12	百宝村	道路硬化 新建渠道	22.11	在村一组路口路面扩宽硬化1.5米厚0.18总长210米，一组村湾路面硬化长60米宽2.5米厚0.18米，在村五、六组田间新建灌溉渠安装直径300PE管全长350米	468	1701	890	930	22.11	2.11			20	

序号	行政村名	拟建设项目名称	拟建设项目 目预算金 额	拟建设项目概述	基本情况				项目投资情况				备注	
					户数	人口	劳动力	受益人数	合计	其他投入				拟申请财政 奖补资金
										集体自筹	社会捐赠	部门帮扶		
13	薛山村	道路扩宽硬化	25.66	在村村委会门口道路扩宽硬化全长550米扩宽2米厚0.20米，道路硬化1388㎡建砖挡土墙54立方米，浆砌石45立方米及回填土方54立方米等	395	1788	890	1658	25.66	5.66			20	
14	三屋台村	道路硬化	20	在村二、三组永丰坑田间路进行硬化全长586米宽2.5米厚0.18米	385	1710	765	458	20	1			19	
15	东干村	道路硬化	19.96	在村农力组田间道路硬化，全长430米宽3.5米0.18米。	147	480	263	480	19.96	0.96			19	
16	南咀村	道路硬化 新建过路涵闸	31.77	村上游水利段硬化长500米宽4米厚15厘米的混凝土路面及新建1.2*1.5米过路涵闸一座。	68	215	156	215	31.77	1.77			30	
17	镇宁堡	道路硬化	19.5	在村永洪坑道路硬化长500米宽3米厚0.18米。	417	1831	950	758	19.5	0.5			19	
18	土金村	太阳能路灯 更换维修路灯	20.5	在全村新安装太阳能路灯30盏，更换维修村湾路灯730盏、电线8000米。	552	2361	796	2361	20.5	0.5			20	
3	中法生态城管委会（小计）		84.3		1085	3875	1865	3875	84.3	14.3	0	0	70	
1	什湖原种场	村湾道路维修新建	26	村湾道路维修780米，路基3.5米、面宽3米、15厘米厚水泥混凝土铺设。	286	1036	440	1036	26	6			20	
2	田湾村	村湾道路硬化	32.3	1.2.3组新建村湾道路870米，路基4.0米 面宽3.5米 15厚水泥混凝土铺设。	273	1031	450	1031	32.3	2.3			30	
3	三官村	道路硬化 沟渠改造	26	将六方台农业生产主路原水泥路面进行清除，清除后底部铺垫10cm厚碎石，而后用C30混凝土浇筑水泥路，水泥路总长280米，宽3.6米，厚度18cm。改造村主沟渠总长80米，原沟渠沟底宽度1米，沟顶宽度2米，深度1.5米。现准备对整条沟渠进行清淤，使沟渠深度达到2.5米，后用砖渣及混凝土硬化沟底，在预埋直径1.5米行管，最后先用黄土覆盖行管，最上层用砖渣硬化。	526	1808	975	1808	26	6			20	